

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»  
(ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО)

ул. Оборонная, 2, г. Луганск, 91011. Тел./факс: (0642) 59-90-08; e-mail: [info\\_lu@ltsu.org](mailto:info_lu@ltsu.org)

1302/2010 № 1/568  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении ценовой информации

Руководствуясь постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18) «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики», с целью мониторинга цен на закупаемые товары (услуги), ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» просит Вас в течение пяти рабочих дней предоставить для организации закупки информацию о стоимости товара (услуги), а именно:

№ з/п	Виды работ	Калькуляционная единица	Норма времени на 1 калькуляционную единицу	Количество	Периодичность
1.	Осмотр объекта электромонтерами или инженерно-техническим персоналом (внеочередной осмотр, проверка качества уплотнения дверей, проходных изоляторов, проверка крепления изоляторов на кронштейнах, проверка состояния предохранителей и автоматических выключателей, проверка состояния теплового режима вентиляционных устройств, проверка средств пожаротушения, проверка наличия трансформаторного масла в аппаратах,	1 подстанция	0,90	1,00	2,00

	проверка спускового крана и уплотнения)				
2.	Измерение сопротивления изоляции трансформатора и испытание повышенным напряжением изоляции распределительного устройства напряжением 6-20кВ				
2.1.	Измерение сопротивления изоляции трансформатора	1 тр-р	1,80	2,00	2,00
2.2.	Испытание повышенным напряжением изоляции распределительного устройства напряжением 6-20кВ	1 ячейка	3,50	6,00	2,00
3.	Измерение сопротивления растекания тока контура заземления с диагональю до 20м	1 измерение	2,00	1,00	2,00
4.	Проверка состояния заземляющих устройств				
4.1.	Проверка состояния заземляющих устройств до 1кВ включительно	1 точка, 1 элемент	1,10	1,00	2,00
4.2.	Проверка состояния заземляющих устройств свыше 1кВ	1 точка, 1 элемент	1,20	6,00	2,00
5.	Эксплуатация трансформатора				
5.1.	Работа ЭТЛ-100 ГАЗ-66	1 час движ.		1,00	2,00
5.2.	Работа фургона ГАЗ-66	1 час движ.		1,00	2,00

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является предложением заключить договор (офертой) и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Проректор по АХР



Г.А. Дедов